CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SGP-e Nº SDC 587/2025	KIT PONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PONTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	PONTE DA COMUNIDADE DA BARRA PARA KIT DEFESA CIVIL	LEBON RÉGIS / SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PONTE DA COMUNIDADE DA BARRA PARA KIT DEFESA CIVIL									**137.590,98**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PONTE EM CONCRETO ARMADO - LOCALIDADE DA BARRA**					**-**	**137.590,98**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**16.974,36**	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	132,36	BDI 1	159,80	6.392,00	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	34,28	BDI 1	41,39	6.622,40	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	4,00	820,00	BDI 1	989,99	3.959,96	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRLIMINARES**					**-**	**7.813,10**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	419,85	BDI 1	506,88	1.520,64	RA
1.2.2.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,00	29,98	BDI 1	36,19	1.085,70	RA
1.2.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	13,00	83,89	BDI 1	101,28	1.316,64	RA
1.2.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	270,00	7,42	BDI 1	8,96	2.419,20	RA
1.2.5.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,13	170,88	BDI 1	206,30	1.470,92	RA
1.3.			**SAPATA CABECEIRA 1,40 X 13,50**					**-**	**27.347,76**	
1.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	29,80	66,21	BDI 1	79,94	2.382,21	RA
1.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	357,22	11,71	BDI 1	14,14	5.051,09	RA
1.3.3.	SICRO	5605800	Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m	44,00	102,00	BDI 1	123,14	5.418,16	RA
1.3.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	18,90	635,30	BDI 1	767,00	14.496,30	RA
1.4.			**6 PILARES DE 40X 50**					**-**	**13.689,84**	
1.4.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	74,88	66,21	BDI 1	79,94	5.985,91	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SGP-e Nº SDC 587/2025	KIT PONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PONTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	PONTE DA COMUNIDADE DA BARRA PARA KIT DEFESA CIVIL	LEBON RÉGIS / SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PONTE DA COMUNIDADE DA BARRA PARA KIT DEFESA CIVIL									**137.590,98**	
1.4.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,75	10,34	BDI 1	12,48	1.943,76	RA
1.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,98	13,71	BDI 1	16,55	1.158,17	RA
1.4.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	6,00	635,30	BDI 1	767,00	4.602,00	RA
1.5.			**PAREDE DE CONTENÇÃO - CORTINA DE CONCRETO (5,5m + 4m + 4m ESP 0,5 cm**					**-**	**55.803,88**	
1.5.1.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	167,20	46,76	BDI 1	56,45	9.438,44	RA
1.5.2.	SINAPI	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	407,93	14,54	BDI 1	17,55	7.159,17	RA
1.5.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	553,21	12,67	BDI 1	15,30	8.464,11	RA
1.5.4.	PMLR	0012025	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, CONCRETO USINADO FCK 30MPA - LANÇAMENDO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	37,95	670,98	BDI 1	810,07	30.742,16	RA
1.6.			**VIGA SUPERIOR 40 X 50**					**-**	**4.752,86**	
1.6.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	14,30	66,21	BDI 1	79,94	1.143,14	RA
1.6.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,63	8,62	BDI 1	10,41	1.172,48	RA
1.6.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,29	11,71	BDI 1	14,14	244,48	RA
1.6.4.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,03	12,67	BDI 1	15,30	505,36	RA
1.6.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,20	635,30	BDI 1	767,00	1.687,40	RA
1.7.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**-**	**11.209,18**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
SGP-e Nº SDC 587/2025	KIT PONTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PONTE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	PONTE DA COMUNIDADE DA BARRA PARA KIT DEFESA CIVIL	LEBON RÉGIS / SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PONTE DA COMUNIDADE DA BARRA PARA KIT DEFESA CIVIL									**137.590,98**	
1.7.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,86	12,67	BDI 1	15,30	273,26	RA
1.7.2.	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	90,00	64,89	BDI 1	78,34	7.050,60	RA
1.7.3.	COTAÇÃO	0002	CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO	m³	37,95	84,80	BDI 1	102,38	3.885,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LEBON RÉGIS / SC
Local

quinta-feira, 26 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO
CREA/CAU: CREA 177464-1 SC
ART/RRT: 0

TITO HURBEM DE MELO:82485160910
Assinado digitalmente por TITO HURBEM DE MELO:82485160910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=TITO HURBEM DE MELO:82485160910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.01 14:50:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MARCELO SPAUTZ:93856857915
Assinado digitalmente por MARCELO SPAUTZ:93856857915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=34979098000192, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MARCELO SPAUTZ:93856857915
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.08.25 13:25:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0