



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091494-15	Nº TransfereGOV 70410/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Lebon Régis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PASSEIOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TRANSFERENCIA ESPECIAL VOLUNTARIA (TEVs) - SC	MUNICÍPIO / UF LEBON RÉGIS/SC	BDI 1 25,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TRANSFERENCIA ESPECIAL VOLUNTARIA (TEVs) - SC									909.822,77	
1.			Execução de Passeio Acessível					-	909.822,77	
1.1.			Passeio					-	909.822,77	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	310,09	BDI 1	389,35	1.752,08	RA
1.1.2.	PMLR	0022024	PREPARAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATÓRIA.	M2	11.468,99	3,50	BDI 1	4,39	50.348,87	RA
1.1.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	470,76	745,29	BDI 1	935,79	440.532,50	RA
1.1.4.	PMLR	0042024	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE CONCRETO	M2	2.185,10	115,25	BDI 1	144,71	316.205,82	RA
1.1.5.	PMLR	0012021	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E=5CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL E COLCHÃO DE PO DE PEDRA E=5CM, AREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015)	UN	131,00	451,92	BDI 1	567,43	74.333,33	RA
1.1.6.	PMLR	0032024	MURETA DE CONTENÇÃO, COM BLOCOS DE CONCRETO, PREENCHIDOS COM CONCRETO FCK=25 MPA, VIGA BALDRAME 20X15 Ø 8MM, E BROCAS COM Ø DE 20 CM E PROFUNDIDADE DE 1,00 M.	M2	77,60	273,52	BDI 1	343,43	26.650,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LEBON RÉGIS/SC
Local
quarta-feira, 22 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO
CREA/CAU: 071072-2
ART/RRT: 9200743-7