

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS



MEMORIAL DESCRITIVO

ÁREA DE LAZER

OBRA: Área de lazer

ÁREA TOTAL: 1.678,90 m²

ENDEREÇO: Bairro Abraão Maciel, Lebon Régis - SC.

ABRIL DE 2024

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na execução da obra e serviços acima citados, fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, que constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados.

A Contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários devendo atender obrigatoriamente as normas e procedimentos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Além disso, a fiscalização da obra terá o direito de exigir a demolição e reconstituição dos elementos que se apresentarem em desacordo com as peças instrutoras do presente memorial com responsabilidade exclusiva da contratada, sem adição de custos para o contrato.

Descrição do objeto

A área de lazer, que fica localizada no Bairro Abraão Maciel, tem por objetivo atender à demanda da população do bairro por equipamentos de lazer, disponibilizando atividade esportivas e de lazer, que privilegiem o bem-estar e a saúde dos usuários.

O objetivo da presente obra será otimizar e revitalizar a área existente, transformando-a em um polo esportivo no bairro, e conseqüentemente melhorando o paisagismo urbano local.

Serviços iniciais

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, desde a sua disponibilização até sua mobilização ao local da obra.

•Limpeza do Terreno:

A limpeza deverá ser de responsabilidade da contratada e procedida antes da locação da obra bem como, de forma periódica sempre que houver necessidade.

Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no terreno, no decorrer da obra. E é fundamental que a contratada mantenha todos os setores do serviço permanentemente limpos. Também deverá ser considerada a remoção diária de entulho.

A contratada deverá ainda, entregar o ambiente em perfeitas condições de uso e para uso imediato, isso quer dizer que o local deverá estar totalmente limpo ao término dos serviços.

Quadra

Área: 32,30 m x 17,40 m = 562,02 m²

Piso

O piso de areia existente deverá ser preparado, regularizado e compactado com equipamento adequado para receber a quadra de concreto.

A mesma deverá ser executada com concreto usinado, fck não inferior a 20MPa, espessura de 6 cm, armado com malha de aço (10x10cm) de 5mm. O piso de concreto deverá ser devidamente polido e de verão ser executadas juntas plasticas de dilatação de 2x2m.

Fechamento Lateral

As telas de arame galvanizado que serão recuperadas e substituídas onde houver necessidade.

O restante receberá fechamento em rede de nylon.

A parte superior da quadra também receberá fechamento em rede de nylon, devendo ser devidamente fixada nas estruturas de fechamento.

Serão instalados 6 postes de aço galvanizado, com tamanho de 6,5 m, que terão por finalidade fortalecer a sustentação da rede de fechamento superior.

- **Rede de nylon para proteção superior da quadra, fio 2 mm malha 15**



Imagem ilustrativa

Traves

- **02 traves de futsal em aço carbono com as seguintes dimensões:**




Imagem ilustrativa

H = 2,00 m

C= 3,00 m

L= 0,40 M

- **Bancos de concreto**

Os bancos existentes na área de lazer deverão receber pintura em tinta látex acrílica.

Iluminação

O sistema de iluminação deverá respeitar as disposições apresentadas em projeto. Será composto por um conjunto de 11 refletores LED de 200 W cada, posicionados em 06 postes de tubo de ferro galvanizado 3", sendo que, os postes das extremidades contarão com um refletor cada e os postes do meio com dois refletores cada. Para a alimentação dos refletores deverá ser instalada uma entrada de energia monofásica de baixa tensão, padrão CELESC

Os refletores deverão ser acionados por meio de um interruptor programável com temporizador.

Serviços finais

- **Limpeza geral**

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpo e varrido.

Lebon Régis, 22 de abril de 2024.

Tito Hurbem de Melo
CREA-SC 07172-2

Helinton Fantin
Assessor de Engenharia