



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPA DE LEBON RÉGIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Quadra de Esportes - Bairro Abraão Maciel			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF LEBON RÉGIS - SC	BDI 1 25,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									118.115,93	
1.			REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA - BAIRRO NÚCLEO RIO DOCE					-	118.115,93	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.057,71	
1.1.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	1.678,90	0,50	BDI 1	0,63	1.057,71	RA
1.2.			FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR					-	10.448,50	
1.2.1.	Composição	0092024	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO	M2	65,39	33,56	BDI 1	42,11	2.753,57	RA
1.2.2.	DEINFRA	43870	Rede de nylon para protecao s/estrutura	M2	898,94	6,82	BDI 1	8,56	7.694,93	RA
1.3.			QUADRA					-	86.527,73	
1.3.1.	SICRO	4800400	Preparo e regularização de terreno em desnível	m²	562,02	5,26	BDI 1	6,60	3.709,33	RA
1.3.2.	SICRO	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m³	562,02	6,94	BDI 1	8,71	4.895,19	RA
1.3.3.	Composição	0022024	EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M2	562,02	98,00	BDI 1	122,96	69.105,98	RA
1.3.4.	Composição	0072024	EXECUÇÃO DE JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO DE DILATAÇÃO 27 X 3	M	673,03	4,66	BDI 1	5,85	3.937,23	RA
1.3.5.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA	M	400,00	9,72	BDI 1	12,20	4.880,00	RA
1.4.			MOBILIARIO/PAISAGISMO					-	473,38	
1.4.1.	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM	M2	23,40	16,12	BDI 1	20,23	473,38	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO					-	8.050,76	
1.5.1.	Composição	0012024	REFLETOR LED 200W HOLOFOTE BIVOLT PROVA D'AGUA,	UN	11,00	80,62	BDI 1	101,15	1.112,65	RA
1.5.2.	SINAPI	92337	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO	M	39,00	129,90	BDI 1	162,99	6.356,61	RA
1.5.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	50,00	9,27	BDI 1	11,63	581,50	RA
1.6.			OUTROS SERVIÇOS					-	11.557,85	
1.6.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00	UN	1,00	4.539,57	BDI 1	5.695,80	5.695,80	RA
1.6.2.	SINAPI-I	41954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE	KG	53,80	86,84	BDI 1	108,96	5.862,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LEBON RÉGIS - SC
Local
segunda-feira, 22 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: TITO HURBEM DE MELO
CREA/CAU: 071072-2
ART/RRT: 0