

29:58

Acesso à Informação



Usuário: CRISTYAN ANDREY PIERDONA

CPF: 041.829.539-59

Sair do Sistema x

23/05/2024 14:18 - v.3.10.0-b13921316

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 953105



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

83.074.310/0001-88 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|---------------------------|---|-----------|------|------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|-------|
| 1 | - | Execução de passeio acessível | | | | | | | R\$ 909.822,81 | |
| 1.1 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4,50 | M2 | R\$ 310,09 | R\$ 310,09 | 25,56 % | R\$ 389,35 | R\$ 1.752,08 | |
| 1.2 | Composição - PMLR 0022024 | PREPARAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATÓRIA | 11.468,99 | M2 | R\$ 3,50 | R\$ 3,50 | 25,56 % | R\$ 4,39 | R\$ 50.348,90 | |
| 1.3 | SINAPI - 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 470,76 | M3 | R\$ 745,29 | R\$ 745,29 | 25,56 % | R\$ 935,79 | R\$ 440.532,52 | |
| 1.4 | Composição - PMLR 0042024 | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, | 2.185,10 | M2 | R\$ 115,25 | R\$ 115,25 | 25,56 % | R\$ 144,71 | R\$ 316.205,81 | |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 909.822,81 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |

| Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--------|------|------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|---|
| | | ASSENTADO SOBRE CONCRETO | | | | | | | | |
| 1.5 | Composição - PMLR 0012021 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E=5CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL E COLCHÃO DE PO DE PEDRA E=5CM, AREA TOTAL = 7,08 M2 (NBR 9050/2015) | 131,00 | UN | R\$ 451,92 | R\$ 451,92 | 25,56 % | R\$ 567,43 | R\$ 74.333,33 |  |
| 1.6 | Composição - PMLR 0032024 | MURETA DE CONTENÇÃO, COM BLOCOS DE CONCRETO, PREENCHIDOS COM CONCRETO FCK=25 MPA, VIGA BALDRAME 20X15 Ø 8MM, E BROCAS COM Ø DE 20 CM E PROFUNDIDADE DE 1,00 M. | 77,60 | M2 | R\$ 273,52 | R\$ 273,52 | 25,56 % | R\$ 343,43 | R\$ 26.650,17 |  |
| Total: | | | | | | | | | R\$ 909.822,81 | |
| Valor não utilizado (QCI): | | | | | | | | | R\$ 0,00 | |