



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150Kva - NOVA CMEI NÚCLEO RIO DOCE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LEBON RÉGIS	BDI 1 22,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									180.240,26	
1.			POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150Kva - NOVA CMEI NÚCLEO RIO DOCE					-	180.240,26	
1.1.			COMPONENTES ELÉTRICOS					-	159.663,96	
1.1.1.	SINAPI	102314	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3,00	9,35	BDI 1	11,48	34,44	RA
1.1.2.	SINAPI-I	41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00	2.179,23	BDI 1	2.675,44	2.675,44	RA
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,00	27,53	BDI 1	33,80	101,40	RA
1.1.4.	Cotação	PM001	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 90X70, CONFORME PADRÃO CELESC, RESISTÊNCIA 400 kN	UN	2,00	2.200,33	BDI 1	2.701,35	5.402,70	RA
1.1.5.	Cotação	PM002	ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO, CLASSE 25 Kv	UN	3,00	143,00	BDI 1	175,56	526,68	RA
1.1.6.	Cotação	PM003	MANILHA SAPATILHA 5000 daN	UN	3,00	35,60	BDI 1	43,71	131,13	RA
1.1.7.	SINAPI-I	421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM	UN	3,00	21,12	BDI 1	25,93	77,79	RA
1.1.8.	Cotação	PM004	PARA RAIOS POLIMÉRICO 21Kv, 10kA	UN	3,00	489,00	BDI 1	600,35	1.801,05	RA
1.1.9.	SINAPI-I	39233	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	2,50	35,30	BDI 1	43,34	108,35	RA
1.1.10.	SINAPI-I	441	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	3,00	11,94	BDI 1	14,66	43,98	RA
1.1.11.	SINAPI-I	4337	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8"	UN	9,00	3,34	BDI 1	4,10	36,90	RA
1.1.12.	SINAPI-I	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	18,00	1,43	BDI 1	1,76	31,68	RA
1.1.13.	Cotação	PM005	FIO DE ALUMÍNIO PARA AMARRAÇÃO 4MM²	KG	1,00	92,20	BDI 1	113,19	113,19	RA
1.1.14.	SINAPI	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,00	15,56	BDI 1	19,10	76,40	RA
1.1.15.	Cotação	PM006	CONECTOR CUNHA PARA CABO CA 2 AWG	UN	8,00	33,62	BDI 1	41,28	330,24	RA
1.1.16.	SINAPI-I	37409	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG	KG	6,00	51,73	BDI 1	63,51	381,06	RA
1.1.17.	Cotação	PM007	CARTUCHO METÁLICO PARA CONECTOR CUNHA, CALIBRE 22 - VERMELHO	UN	8,00	6,69	BDI 1	8,21	65,68	RA
1.1.18.	SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	20,00	26,69	BDI 1	32,77	655,40	RA
1.1.19.	SINAPI-I	864	CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO	M	45,00	73,96	BDI 1	90,80	4.086,00	RA
1.1.20.	SINAPI	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	33,32	BDI 1	40,91	163,64	RA
1.1.21.	Cotação	PM008	FIO DE COBRE SEMIRRIGIDO 35MM²	M	3,00	42,60	BDI 1	52,30	156,90	RA
1.1.22.	Cotação	PM009	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 4"	UN	1,00	45,24	BDI 1	55,54	55,54	RA
1.1.23.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	70,38	BDI 1	86,41	1.555,38	RA
1.1.24.	SINAPI-I	1895	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	6,00	27,04	BDI 1	33,20	199,20	RA
1.1.25.	Cotação	PM010	MÃO FRANCESA PERFILADA 726MM	UN	3,00	47,53	BDI 1	58,35	175,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150Kva - NOVA CMEI NÚCLEO RIO DOCE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LEBON RÉGIS	BDI 1 22,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									180.240,26	
1.1.26.	SINAPI-I	39182	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	11,61	BDI 1	14,25	57,00	RA
1.1.27.	SINAPI-I	39216	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	9,38	BDI 1	11,52	46,08	RA
1.1.28.	SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1,00	76,41	BDI 1	93,81	93,81	RA
1.1.29.	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	87,01	BDI 1	106,82	427,28	RA
1.1.30.	Cotação	PM011	CLIP PARA FITA INOX	UN	5,00	12,00	BDI 1	14,73	73,65	RA
1.1.31.	SINAPI	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	16,25	BDI 1	19,95	19,95	RA
1.1.32.	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,67	BDI 1	2,05	2,05	RA
1.1.33.	SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,34	BDI 1	1,65	3,30	RA
1.1.34.	SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,00	BDI 1	1,23	2,46	RA
1.1.35.	Cotação	PM012	TERMINAL SAPATA 150MM²	UN	6,00	34,85	BDI 1	42,79	256,74	RA
1.1.36.	SINAPI-I	411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	10,00	0,21	BDI 1	0,26	2,60	RA
1.1.37.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	21,34	BDI 1	26,20	1.310,00	RA
1.1.38.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	75,18	BDI 1	92,30	830,70	RA
1.1.39.	SINAPI-I	43432	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	UN	1,00	656,13	BDI 1	805,53	805,53	RA
1.1.40.	Cotação	PM013	CRUZETA DE AÇO PARA POSTE - 90X90X2000 MM - PADRÃO CELESC	UN	1,00	521,20	BDI 1	639,88	639,88	RA
1.1.41.	Cotação	PM014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR QDS - PARA 01 DISJUNTOR	UN	1,00	13,80	BDI 1	16,94	16,94	RA
1.1.42.	SINAPI-I	43543	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	165,81	BDI 1	203,56	203,56	RA
1.1.43.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	16,70	BDI 1	20,50	20,50	RA
1.1.44.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	4,76	BDI 1	5,84	58,40	RA
1.1.45.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,48	BDI 1	14,09	14,09	RA
1.1.46.	Cotação	PM024	TRANSFORMADOR 150kVA, D3, AT 1:00 25kV - BT 380/220V	UN	1,00	40.538,79	BDI 1	49.769,47	49.769,47	RA
1.1.47.	SINAPI-I	437	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	3,00	28,35	BDI 1	34,81	104,43	RA
1.1.48.	Cotação	PM015	CAIXA DA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO BEP - PADRÃO CELESC	UN	1,00	495,44	BDI 1	608,25	608,25	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150Kva - NOVA CMEI NÚCLEO RIO DOCE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LEBON RÉGIS	BDI 1 22,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									180.240,26	
1.1.49.	SINAPI-I	39127	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	10,00	0,99	BDI 1	1,22	12,20	RA
1.1.50.	SINAPI-I	4382	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UN	20,00	1,47	BDI 1	1,80	36,00	RA
1.1.51.	SINAPI-I	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	20,00	0,93	BDI 1	1,14	22,80	RA
1.1.52.	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	3,00	3,88	BDI 1	4,76	14,28	RA
1.1.53.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	3,00	7,55	BDI 1	9,27	27,81	RA
1.1.54.	SINAPI-I	1547	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUIROS PARA FIXACAO	UN	15,00	137,68	BDI 1	169,03	2.535,45	RA
1.1.55.	SINAPI-I	11855	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	14,00	21,83	BDI 1	26,80	375,20	RA
1.1.56.	Cotação	PM016	CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA - MDR, PADRÃO CELESC	UN	1,00	1.448,66	BDI 1	1.778,52	1.778,52	RA
1.1.57.	Cotação	PM017	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE, PADRÃO CELESC, TIPO TC2	UN	1,00	1.320,60	BDI 1	1.621,30	1.621,30	RA
1.1.58.	Cotação	PM018	CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL, PADRÃO CELESC	UN	1,00	1.210,60	BDI 1	1.486,25	1.486,25	RA
1.1.59.	SINAPI	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	965,11	BDI 1	1.184,87	1.184,87	RA
1.1.60.	SINAPI-I	39238	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	60,00	145,23	BDI 1	178,30	10.698,00	RA
1.1.61.	SINAPI-I	39480	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00	299,90	BDI 1	368,19	368,19	RA
1.1.62.	Cotação	PM019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, XLPE, 0,6/1,0 Kv 150MM² - PRETO	M	80,00	153,00	BDI 1	187,84	15.027,20	RA
1.1.63.	Cotação	PM020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, XLPE, 0,6/1,0 Kv 150MM² - VERMELHO	M	80,00	153,00	BDI 1	187,84	15.027,20	RA
1.1.64.	Cotação	PM021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, XLPE, 0,6/1,0 Kv 150MM² - BRANCO OU CINZA	M	80,00	153,00	BDI 1	187,84	15.027,20	RA
1.1.65.	Cotação	PM022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, XLPE, 0,6/1,0 Kv 150MM² - AZUL	M	80,00	153,00	BDI 1	187,84	15.027,20	RA
1.1.66.	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	80,00	31,14	BDI 1	38,23	3.058,40	RA
1.1.67.	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	80,00	20,20	BDI 1	24,80	1.984,00	RA
1.2.			ABRIGO DE ALVENARIA					-	20.298,20	
1.2.1.	SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	9,72	233,65	BDI 1	286,85	2.788,18	RA
1.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,50	11,20	BDI 1	13,75	309,38	RA
1.2.3.	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,30	735,88	BDI 1	903,44	271,03	RA
1.2.4.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	5,52	138,56	BDI 1	170,11	939,01	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150Kva - NOVA CMEI NÚCLEO RIO DOCE
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LEBON RÉGIS
			BDI 1 22,77%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									180.240,26	
1.2.5.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	9,72	574,97	BDI 1	705,89	6.861,25	RA
1.2.6.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	12,08	BDI 1	14,83	296,60	RA
1.2.7.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,60	1.044,51	BDI 1	1.282,34	769,40	RA
1.2.8.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00	99,16	BDI 1	121,74	1.826,10	RA
1.2.9.	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,20	701,65	BDI 1	861,42	172,28	RA
1.2.10.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,30	863,38	BDI 1	1.059,97	317,99	RA
1.2.11.	SINAPI-I	7313	TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUÍDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS, METAL E MADEIRA	L	2,00	27,15	BDI 1	33,33	66,66	RA
1.2.12.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,00	21,40	BDI 1	26,27	525,40	RA
1.2.13.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	20,00	19,86	BDI 1	24,38	487,60	RA
1.2.14.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,60	1.251,41	BDI 1	1.536,36	2.458,18	RA
1.2.15.	Cotação	PM023	GRELHA VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO, RETORNO DE AR - 60X40CM	UN	6,00	299,90	BDI 1	368,19	2.209,14	RA
1.3.			SERVIÇOS FINAIS					-	278,10	
1.3.1.	DEINFRA	42579	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M²	15,00	15,10	BDI 1	18,54	278,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 150Kva - NOVA CMEI NÚCLEO RIO DOCE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 LEBON RÉGIS	BDI 1 22,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									180.240,26

LEBON RÉGIS

Local

sexta-feira, 20 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: DAIANE NATALIA REICHERT

CREA/CAU: 135609-7

ART/RRT: 0

← RECURSO